PROPRIETA DEL PRODOTTO
N: MLTB-4943-2023- capitolo I

Test per il controllo della produzione in fabbrica ai sensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016

Azienda: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Prodotto: finestra a due battenti; profili principali: PVC


Sistema:

Gealan S 9000 MD

Nome commerciale:

ENERGETIC

I risultati degli esami sono contenuti nel verbale: MLTB-4943-2023

Metodi d'esame:	Permeabilita all'aria PN-EN 1026	Tenuta all'acqua PN-EN 1027	Resistenza al carico di vento PN-EN 12211	Capacita di carico dei dispositivi di sicurezza PN-EN 14609
Norme di classificazione:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Soglia
Tipo di prodotto (B x H mm)  1500 x 1500	**4**	**E1800**	**C5**	**350 N**
Note: ferramenta perimetrale Winkhaus activPilot				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.
Direttore del Laboratorio Mścichowski Adam

26.10.2023, Łomża

Termine esami di controllo FPC (ZKP): 26.10.2024

Prove iniziali di tipo (ITT) rimangono validi fino a quando, se non vi e un cambiamento nella costruzione di finestre e porta esterna pedonale, la materia prima o fornitori di componenti, o le proces produzione, avrebbe conseguenze significative su una o piu delle caratteristiche. Aisensi della norma PN-EN 14351-1+A2:2016 punto 7.5 Controllo continuo ed accettazione del Factory Production Control (FPC) il produttore deve eseguire la valutazione dell'FPC insieme agli esami correnti ed agli esami di controllo del prodotto con frequenza non inferiore all'anno. I controlli eseguiti secondo il programma, confermano le stesse caratteristiche per i prodotti che i prodotti soggetti agli esami ITT.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl

Laboratorium akredytowane
(Accredited Laboratory)
AB 1054